

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На ДНЗ № 42 Перлина

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
ПІДЛОГА				
1	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	41,2	
2	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	41,2	
3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	34,8	
СТІНИ ТА УКОСИ				
4	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону гіпсовою штукатуркою, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	90	
5	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону гіпсовим розчином	м2	5,3	
6	Суцільна шпаклівка раніше поштукатурених поверхонь стін і укосів	м2	100,3	
7	Фарбування поверхні стін і укосів за 2 рази	м2	100,3	
ПЕРЕГОРОДКА				
8	Розбирання цегляних перегородок	м3	1,35	
9	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	м2	6	
10	Штукатурення поверхонь перегородки гіпсовим розчином	м2	6	
СТЕЛЯ				
11	Розбирання каркасу стель із металевих профілів	м2	5,5	
12	Розбирання підшивки горизонтальних поверхонь стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами	м2	5,5	
13	Улаштування дерев'яних балок	м2	2	
14	Улаштування каркасу стель із металевих профілів	м2	41,14	
15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами	м2	41,14	
16	Установлення вентиляційних решіток	грати	4	
17	Шпаклювання стель шпаклівкою	м2	41,14	
18	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	41,14	
19	Улаштування багетів	м	34,8	
ПРОРІЗИ				
20	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	

1	2	3	4	5
21	Знімання дверних полотен	м2	2	
22	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2	
ЕЛЕКТРИКА				
23	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	м	100	
24	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	8	
25	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
26	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
27	Монтаж світильників	шт	6	
28	Установлення щитків	шт	1	
САНТЕХНІКА				
29	Демонтаж радіаторів металевих	шт	6	
30	Установлення опалювальних радіаторів	кВт	9,45	
ЗОВНІШНІ СХОДИ, КОЗИРЬОК				
31	Ремонт бетонних східців	шт	19	
32	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	15,68	
33	Улаштування плінтусів шириною 150 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,55	
34	Монтаж металоконструкцій козирька	т	0,5	
35	Навантаження сміття вручну	т	5,491	
36	Перевезення сміття до 10 км	т	5,491	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]