

Ремонт ДНЗ № 42 Перлина
81

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на ДНЗ № 42 Перлина
ДНЗ № 42 Перлина**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 219,292 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,96673 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 50,337 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на "1 травня" 2019 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПІДЛОГА									
1	ЕН11-11-3 К=1,15	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	0,412	<u>19538,48</u> 5715,29	-	8050	2355	-	<u>122,751</u>	<u>50,57</u>
2	ЕН11-38-2 К=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,412	<u>44018,18</u> 4684,88	-	18135	1930	-	<u>87,814</u>	<u>36,18</u>
3	ЕН11-43-3 К=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупях	100м	0,348	<u>6668,97</u> 746,02	-	2321	260	-	<u>14,191</u>	<u>4,94</u>
		СТІНИ ТА УКОСИ									
4	РН11-2-9	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону гіпсовою штукатуркою, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,9	<u>14085,93</u> 13002,06	-	12677	11702	-	<u>259,16</u>	<u>233,24</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	PH11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону гіпсовим розчином	100м2	0,053	<u>38319,02</u> 22671,03	-	2031	1202	-	<u>441,5</u>	<u>23,4</u>
6	& C111-829-8-Ю варіант 1	Кутник малярний	м	21	<u>9,91</u>	-	208	-	-	-	-
7	PH12-68-1	Суцільна шпаклівка раніше поштукатурених поверхонь стін і укосів	100м2	1,003	<u>10458,84</u> 1847,50	-	10490	1853	-	<u>39,68</u>	<u>39,8</u>
8	PH12-28-4	Фарбування поверхні стін і укосів за 2 рази	100м2	1,003	<u>4021,23</u> 864,78	-	4033	867	-	<u>16,45</u>	<u>16,5</u>
9	PH5-3-1	ПЕРЕГОРОДКА Розбирання цегляних перегородок	1 м3	1,35	<u>341,74</u> 341,74	-	461	461	-	<u>8,06</u>	<u>10,88</u>
10	PH5-8-9	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	100 м2	0,06	<u>46964,16</u> 11871,24	-	2818	712	-	<u>233,87</u>	<u>14,03</u>
11	PH12-68-1	Штукатурення поверхонь перегородки гіпсовим розчином	100м2	0,06	<u>9758,34</u> 1847,50	-	586	111	-	<u>39,68</u>	<u>2,38</u>
12	EH15-64-1 K=0,6	СТЕЛЯ Розбирання каркасу стель із металевих профілів	100м2	0,055	<u>6048,87</u> 6048,87	-	333	333	-	<u>113,3808</u>	<u>6,24</u>
13	EH15-66-1 K=0,6	Розбирання підшивки горизонтальних поверхонь стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами	100 м2	0,055	<u>5322,97</u> 5322,97	-	293	293	-	<u>94,0953</u>	<u>5,18</u>
14	PH4-11-1	Улаштування дерев'яних балок	100 м2	0,02	<u>15781,86</u> 12782,58	-	316	256	-	<u>274,54</u>	<u>5,49</u>
15	& C172-1265-2	Балка дерев'яна 220x150	м/п	8	<u>206,51</u>	-	1652	-	-	-	-
16	EH15-64-1 K=1,15	Улаштування каркасу стель із металевих профілів	100м2	0,4114	<u>27757,73</u> 10081,44	-	11420	4148	-	<u>188,968</u>	<u>77,74</u>
17	EH15-66-1 K=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами	100 м2	0,4114	<u>18370,44</u> 8871,62	-	7558	3650	-	<u>156,8255</u>	<u>64,52</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	RH15-122-1	Установлення вентиляційних решіток	грати	4	<u>557,83</u> 102,33	-	2231	409	-	<u>2,09</u>	<u>8,36</u>
19	EH15-182-2 K=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою	100м2	0,4114	<u>8353,03</u> 5726,80	-	3436	2356	-	<u>115,483</u>	<u>47,51</u>
20	RH12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,4114	<u>7392,81</u> 2446,77	-	3041	1007	-	<u>49,34</u>	<u>20,3</u>
21	RH7-31-5	Улаштування багетів	100м	0,348	<u>5778,39</u> 787,98	-	2011	274	-	<u>14,77</u>	<u>5,14</u>
22	RH6-13-1	ПРОРИЗИ Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>8206,40</u> 8200,78	-	82	82	-	<u>184,37</u>	<u>1,84</u>
23	RH6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,02	<u>1931,52</u> 1931,52	-	39	39	-	<u>44,68</u>	<u>0,89</u>
24	EH10-28-2 K=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,02	<u>622602,37</u> 4681,68	-	12452	94	-	<u>91,172</u>	<u>1,82</u>
25	RH17-5-2	ЕЛЕКТРИКА Прокладання проводів при схованій проводі по необштукатуреній поверхні	100м	1	<u>1368,24</u> 1367,90	-	1368	1368	-	<u>28,28</u>	<u>28,28</u>
26	15095-44061 варіант 1	Кабель перерізом 3x1,5мм2 ВВГ	1000м	0,05	<u>22305,00</u>	-	1115	-	-	-	-
27	15095-44061 варіант 2	Кабель перерізом 3x2,5мм2 ВВГ	1000м	0,05	<u>39805,00</u>	-	1990	-	-	-	-
28	1504-17160 варіант 2	Коробка верхня	шт	6	<u>15,08</u>	-	90	-	-	-	-
29	1504-17160 варіант 3	Коробка нижня	шт	10	<u>15,08</u>	-	151	-	-	-	-
30	& C1544-89- 1	Склострічка липка ізоляційна	шт	1	<u>18,72</u>	-	19	-	-	-	-
31	RH17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводі	100шт	0,08	<u>1648,69</u> 1648,69	-	132	132	-	<u>35,41</u>	<u>2,83</u>
32	& C113- 2107-1H варіант 1	Розетка	шт	8	<u>104,70</u>	-	838	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	PH17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,01	<u>1649,06</u> 1641,71	-	16	16	-	<u>35,26</u>	<u>0,35</u>
34	& C1547-16-5ЛС варіант 2	Вимикач 1-одинарний	шт	1	<u>84,18</u>	-	84	-	-	-	-
35	PH17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>1753,82</u> 1746,47	-	18	17	-	<u>37,51</u>	<u>0,38</u>
36	C1547-6 варіант 2	Вимикач 2-двійний	шт	1	<u>102,61</u>	-	103	-	-	-	-
37	PH17-11-3	Монтаж світильників	100шт	0,06	<u>13903,53</u> 13903,53	-	834	834	-	<u>270,76</u>	<u>16,25</u>
38	& C100-1507-3074-У варіант 2	Світильник 60/60	шт	6	<u>786,11</u>	-	4717	-	-	-	-
39	PH17-14-1	Установлення щитків	шт	1	<u>152,51</u> 152,51	-	153	153	-	<u>2,97</u>	<u>2,97</u>
40	C1633-91ВД варіант 1	Щит електричний з автоматами на 6 груп	шт	1	<u>1595,68</u>	-	1596	-	-	-	-
41	PH15-47-2	САНТЕХНІКА Демонтаж радіаторів металевих	100шт	0,06	<u>7662,82</u> 7662,82	-	460	460	-	<u>167,53</u>	<u>10,05</u>
42	PH15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів	100кВт	0,0945	<u>5460,21</u> 5457,08	-	516	516	-	<u>111,46</u>	<u>10,53</u>
43	& C130-557-1-14 варіант 14	Радіатори сталеві 1000x500 з терморегуляторами	шт	6	<u>2929,61</u>	-	17578	-	-	-	-
44	PH9-7-2	ЗОВНІШНІ СХОДИ, КОЗИРЬОК Ремонт бетонних сходиць	100шт	0,19	<u>11004,41</u> 7868,15	-	2091	1495	-	<u>149,67</u>	<u>28,44</u>
45	EH15-26-1 K=1,15	Улаштування покриттів сходиць і підсходиць з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	15,68	<u>670,72</u> 309,97	-	10517	4860	-	<u>6,1065</u>	<u>95,75</u>
46	EH15-26-2 K=1,15	Улаштування плінтусів шириною 150 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	1,55	<u>879,98</u> 504,35	-	1364	782	-	<u>9,936</u>	<u>15,4</u>
47	PH20-12-3	Монтаж металоконструкцій козирька	1м	0,5	<u>4261,19</u> 3763,86	-	2131	1882	-	<u>63,87</u>	<u>31,94</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	& С111-1831-8 варіант 2	Козирьок металевий розміром (3 x 1,8), (6 x 1,8)	шт	1	48260,02	-	48260	-	-	-	-
Розділ 1. Інші роботи											
49	PH20-40-1	Навантаження сміття вручну	т	5,491	69,11	-	379	379	-	1,63	8,95
50	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	5,491	62,13	62,13	341	-	341	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1					720	379	341		8,95
		Разом будівельні роботи, грн.					720		51		0,88
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					430				
		Загальновиробничі витрати, грн.					165				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40				
		Всього будівельні роботи, грн.					885				
		Всього по розділу 1					885				
		Разом прями витрати по кошторису					203535	47288	341		929,07
		Разом будівельні роботи, грн.					203535		51		0,88
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					155906				
		всього заробітна плата, грн.					47339				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15757				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2998				
		Всього будівельні роботи, грн.					219292				
		Всього по кошторису					219292				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					966,73				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					50337				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]