

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**На** Капітальний ремонт футбольного майданчика на вул. Полетаєва,4А в м. Чернівцях

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|-------|---|----------------|-----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Розділ №1. Підготовчі та земляні роботи | | | |
| 1 | Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,6 | |
| 2 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом | м3 | 38,88 | |
| 3 | Розбирання чорних щебених покриттів та основ | м3 | 32,4 | |
| 4 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 115,668 | |
| 5 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 15 км | т | 115,668 | |
| 6 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколiсному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | м3 | 155,52 | |
| 7 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 264,384 | |
| 8 | Робота на відвалі, група ґрунту 1 | м3 | 155,52 | |
| | Розділ №2. Футбольне поле ОСНОВА ПОЛЯ | | | |
| 9 | Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] | м2 | 544 | |
| 10 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 до 8см | м2 | -544 | |
| 11 | Щебiнь, фракція 20-40 мм | м3 | 54,84 | |
| 12 | Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 5-20 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] | м2 | 544 | |
| 13 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 до 7см | м2 | -544 | |
| 14 | Щебiнь, фракція 5-20 мм | м3 | 47,98 | |
| 15 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового (зі щебеню фр. 0-2 мм) | м3 | 27,2 | |
| 16 | Відсів природній 0-5мм | м3 | 34,272 | |
| 17 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | м | 108 | |
| 18 | Камені бортові, 1000мм | шт | 108 | |
| 19 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200] | м3 | 6,372 | |
| | ШТУЧНИЙ ГАЗОН | | | |
| 20 | Улаштування покриттів на клеї зі зварюванням полотнища у стиках з штучної трави | м2 | 544 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|-------|--------|---|
| 21 | Штучна трава 40мм | м2 | 555 | |
| 22 | Біла трава розмітки | м2 | 16 | |
| 23 | Стрічка для з'єднання | м | 478 | |
| 24 | Клей двокомпонентний | кг | 125,1 | |
| 25 | Затирання поверхні піском | м2 | 544 | |
| 26 | Пісок кварцевий сухий обезпилений | т | 10,88 | |
| 27 | Затирання поверхні гумовою крихтою | м2 | 544 | |
| 28 | Гумова крихта | т | 3,264 | |
| | Розділ №3. Огорожа поля | | | |
| 29 | Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевим стовпам , висотою до 2,2 м (панелі зі зварною сіткою) | м | 108 | |
| 30 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200] | м3 | 1,4904 | |
| 31 | Стовп Стандарт 80х60мм 4м | шт | 40 | |
| 32 | Стовп Стандарт 80х60мм 5м | шт | 18 | |
| 33 | Сітка плетена з оцинкованого дроту 50х50/28мм | м2 | 367,2 | |
| 34 | Дріт оцинкований, діаметр 3 мм | т | 0,05 | |
| 35 | Натягувач дроту (для стовпа д.38мм) | шт | 64 | |
| 36 | Фіксатор дроту під саморіз | шт | 160 | |
| 37 | Улаштування хвіртки із готових полотен висотою понад 1,6 м до 2,0 м при встановлених стовпах | м2 | 6 | |
| 38 | Хвіртки готові | шт | 2 | |
| | Розділ №4. Монтаж воріт | | | |
| 39 | Улаштування воріт для мініфутболу з установленням металевих стовпів | м2 | 2 | |
| 40 | Ворота мініфутбольні | шт | 2 | |
| 41 | Сітка для міні-футболу (комплект) | шт | 2 | |
| | Розділ №5. Бруківка | | | |
| 42 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] | м2 | 102,6 | |
| 43 | Щебінь, фракція 20-40 мм | м3 | 19,4 | |
| 44 | Щебінь, фракція 5-20 мм | м3 | 1,5 | |
| 45 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | м2 | 102,6 | |
| 46 | Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | м різ | 36 | |

Склав

О.З.Летяцька

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]