

Будівництво: Громадський простір (зона відпочинку) на Гравітоні

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 20__ р

Дефектний Акт

на Громадський простір (зона відпочинку) на Гравітоні

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт:

Об'єми робіт:

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	2-1 Громадський простір (зона відпочинку) на Гравітоні			
	Кошторис №2-1-1 на Громадський простір (зона відпочинку) на Гравітоні			
	Дитячий майданчик для дітей віком від 3-5 та 3-12 років			
1	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100м3	0,2	
2	Навантаження буд.сміття вручну	1 т	35	
3	Перевезення ґрунту до 15 км	т	35	
4	Улаштування бетонної підготовки під елементи дитячого майданчика	100 м3	0,2	
5	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	20,4	
6	Установлення закладних деталей вагою: до 5 кг	1 т	0,32	
7	Монтаж елементів дитячого майданчика вагою до 0,5 т	1 т	5	
8	Дитячий майданчик для дітей віком від 3-5 та 3-12 років	шт	1	
	Баскетбольний майданчик			
9	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100м3	0,13	
10	Перевезення ґрунту до 15 км	т	22,75	
11	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	100 м3	0,075	
12	Улаштування цементно-бетонних одношарових покриттів товщиною шару 20 см засобами малої механізації	100 м2	0,25	
13	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 12 мм	т	0,43512	
14	Улаштування бетонної підготовки під баскетбольну стійку	100 м3	0,005	
15	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,51	
16	Установлення закладних деталей вагою: до 5 кг	1 т	0,004	
17	Монтаж баскетбольної стійки	1 т	0,2	
18	Баскетбольна стійка	шт	1	
19	Сітка баскетбольна	шт	1	
20	Установлення металевої огорожі з сітки стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	0,15	
21	Труби сталеві	м	21	
22	Сітка	м2	30	
	Реставрація футбольних воріт			
23	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	10	
24	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	100 м2	0,1	
25	Натягування сітки на футбольні ворота	100 м	0,1	
26	Сітка на ворота футбольні	шт	2	
	Майданчик для вигулу собак			
27	Установлення металевої огорожі з сітки стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	0,85	
28	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	100шт	0,01	
29	Труби сталеві	м	105	
30	Сітка	м2	170	
31	Монтаж тренажерів для собак	1 т	0,3	
32	Тренажер для собак	шт	3	
33	Установлення урн	100 шт	0,01	
34	Урна	шт	1	
35	Установлення табличок інформаційних на металевих стояках	100 знаків	0,07	
36	Труби сталеві	м	24,5	
37	Таблички "Вигул з собаками", "Вхід з собаками заборонений", "Прибери за своїм собакою", "Не сміть будь-ласка" тощо	шт	7	
	Асфальтобетонні доріжки			
38	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100м3	0,726	

Комп'ютерна програма "Проект - Вилус Кошторисів" (1.013.0901)		2	Документ: Дефектний акт
39	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із піщано-гравійної суміші	100 м2	2,42
40	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1 ДО 14 СМ	100 м2	2,42
41	Суміш піщано-гравійна природна	м3	41,3336
42	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	220
43	Поребрик	м	220
44	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню	100 м2	2,42
45	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	36,5904
46	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М800	м3	0,242
47	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100 м2	2,2
48	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 ДО 4 СМ	100 м2	2,2
49	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	21,032
Установлення лавок та урн			
50	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100м3	0,049
51	Навантаження буд.сміття вручну	1 т	8,575
52	Перевезення ґрунту до 15 км	т	8,575
53	Улаштування бетонної підготовки під елементи дитячого майданчика	100 м3	0,049
54	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4,998
55	Установлення закладних деталей вагою: до 5 кг	1 т	0,176
56	Монтаж лавок	1 т	1,08
57	Лавка двостороння	шт	2
58	Лавка одностороння зі спинкою	шт	11
59	Монтаж лавок біля люків	1 т	0,24
60	Лавка	шт	3
61	Монтаж столиків з лавкою	1 т	0,45
62	Столик із лавкою біля люка	шт	1
63	Столик із лавкою для людей старшого віку	шт	2
64	Установлення урн на дитячому майданчику	100 шт	0,04
65	Урна для сортування сміття	шт	4
66	Установлення анкерів	100 кг	0,2
Інші елементи майданчика			
67	Улаштування паркету на бетонній конструкції з навісом	1 м2	10
68	Паркет на бетонній конструкції з навісом	шт	1
69	Очищення від старої фарби турніка "Кубик"	м2	30
70	Електростанції пересувні, потужність 7 кВт	маш.год	22,8
71	Фарбування турніка "Кубик" за 2 рази	100 м2	0,3
72	Фарба	кг	8
73	Улаштування підстильного шару піщаного під штучне травмобезпечне покриття	1 м3	6
74	Улаштування штучного травмобезпечного покриття під гімнастичним тренажером "Кубик"	100 м2	0,4
75	Штучне травмобезпечне покриття	м2	40
76	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим способом з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100 м2	30
77	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100 м2	30
78	Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,3 м х 0,3 м в природному ґрунті	10 ям	1,5
79	Садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,3х0,3 м вручну	10 шт	1,5
80	Саджанці клена	шт	15
81	Кілки	шт	15
82	Влаштування горизонтальної розмітки футбольного поля фарбою вручну, при ширині лінії 100 мм	100 м	3
83	Фарба для розмітки	кг	25
84	Прокладання кабелю перерізом до 10 мм2 на тросі	100 м	1
85	Трос	м	100
86	Кабелі	м	100
87	Монтаж веб-камери	100 шт	0,01
88	Веб-камера вулична антивандальна	шт	1

Склав: _____
[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Перевірив: _____
[посада, підпис, ініціали, прізвище]