

Будівництво: Капітальний ремонт скверу по вул.Чкалова в м.Чернівці

ЗАТВЕ

Дефектний Акт

на Капітальний ремонт скверу по вул.Чкалова в м.Чернівці

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт:

Об'єми робіт:

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру |
|---|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 2-1 Капітальний ремонт скверу по вул.Чкалова в м.Чернівці | | |
| Кошторис №2-1-1 на Капітальний ремонт скверу по вул.Чкалова в м.Чернівці | | |
| Озеленення | | |
| 1 | Видалення сухостійних, аварійних та фаутих дерев твердих листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура до 20 см | м3 деревини |
| 2 | Видалення сухостійних, аварійних та фаутих дерев твердих листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 20 см до 30 см | м3 деревини |
| 3 | Видалення сухостійних, аварійних та фаутих дерев твердих листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 30 см до 40 см | м3 деревини |
| 4 | Вирізання кущів кущорізом на прямих ділянках. | 100 м2 |
| 5 | Вирізання порослі дерев вручну, усі, крім тополі та верби. | 100 дерев |
| 6 | Згрібання і збирання трави і порослі (старої та свіжовирізаної) | 100 м2 |
| 7 | Навантаження сміття вручну | 1 т |
| 8 | Перевезення сміття до 15 км (без навантаження) | т |
| Відновлення футбольного поля | | |
| 9 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками | м2 |
| 10 | Скошування трави з використанням кущоріза Husqvarna 252 RX | 100 м2 |
| 11 | Згрібання скошеної трави вручну | 100 м2 |
| 12 | Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см | 100 м2 |
| 13 | Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну | 100 м2 |
| 14 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб | 100 м2 |
| 15 | Натягування сітки на футбольні ворота | 100 м |
| 16 | Сітка на ворота футбольні | шт |
| Дитячий майданчик для дітей | | |
| Доріжки | | |
| 17 | Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2 | 1000м2 |
| 18 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм | 100 м2 |
| 19 | Перевезення ґрунту до 15 км | т |
| 20 | Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню | 100 м2 |
| 21 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1 до 20 см | 100 м2 |
| 22 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800 | м3 |
| 23 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м |
| 24 | Поребрик | м |
| 25 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ) | 100 м2 |
| 26 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М800 | м3 |
| 27 | Пісок природний, рядовий | м3 |
| 28 | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МР3200] | м2 |
| 29 | Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ) | 1 м |
| Установлення лавок та урн | | |

| 1 | 2 | 3 |
|----|--|-------|
| 30 | Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2 | 100м3 |
| 31 | Навантаження буд.сміття вручну | 1 т |
| 32 | Перевезення ґрунту до 15 км | т |

| 1 | 2 | 3 |
|----|---|---------|
| 33 | Улаштування бетонної підготовки під елементи дитячого майданчика | 100 м3 |
| 34 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 |
| 35 | Установлення анкерів | 100 кг |
| 36 | Монтаж лавок | 1 т |
| 37 | Лавка одностороння зі спинкою | шт |
| 38 | Монтаж урн | 1 т |
| 39 | Урна | шт |
| | Електроосвітлення | |
| 40 | Складання та установлення залізобетонних одностоякових опор із повітряним вводом і двома траверсами | 100опор |
| 41 | Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ | шт |
| 42 | Підвішування проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів | км |
| 43 | Самонесучий ізолюваний провід, марка AsXSn, переріз 4x16 мм ² | 1000м |
| 44 | Установлення світильників з лампами розжарювання | шт |
| 45 | Кронштейни | кг |
| 46 | Світильники з лампами | шт |

Склав: _____
[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Перевірив: _____
[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Форма №8

ЗПДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)]

| Кількість | Примітка |
|-----------|----------|
| 4 | 5 |
| | |
| | |
| 1.9 | |
| 1.8 | |
| 2.6 | |
| 5 | |
| 1.5 | |
| 10 | |
| 60 | |
| 60 | |
| | |
| 10 | |
| 25 | |
| 25 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 0.1 | |
| 0.1 | |
| 2 | |
| | |
| | |
| 2 | |
| 7.5 | |
| 196.875 | |
| 7.5 | |
| 7.5 | |
| 189 | |
| 840 | |
| 840 | |
| 7.5 | |
| 33.975 | |
| 7.5 | |
| 757.5 | |
| 250 | |
| | |

| 4 | 5 |
|--------|---|
| 0.0384 | |
| 6.72 | |
| 6.72 | |

| 4 | 5 |
|--------|---|
| 0.0384 | |
| 3.9168 | |
| 0.184 | |
| 1 | |
| 20 | |
| 0.2 | |
| 20 | |
| | |
| 0.17 | |
| 17 | |
| 0.53 | |
| 0.53 | |
| 17 | |
| 190 | |
| 17 | |