

Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 415,829 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" ___ " _____ 20__ р.

Капітальний ремонт зовнішнього освітлення житловий масив вул. Руської (міжбудинкове освітлення), м. Чернівці

7

Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-1

на Капітальний ремонт зовнішнього освітлення житловий масив вул. Руської (міжбудинкове освітлення), м. Чернівці

Капітальний ремонт зовнішнього освітлення житловий масив вул. Руської (міжбудинкове освітлення), м. Чернівці

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 307,236 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,39243 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 64,959 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "1 червня" 2018 р.

| № п/п | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.-год. | |
|-------|----------------------------|---|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Розділ 1. Електромонтажні роботи | | | | | | | | | |
| 1 | E33-115-2 | Демонтаж (K=0,60). Демонтаж світильників "Струм" з натрієвими лампами | шт | 140 | 403,00 77,24 | 325,76 63,73 | 56420 | 10814 | 45606 8922 | 1,932 1,2188 | 270,48 170,64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|-----------|---|---------|-------|----------------------------|--------------------------|---------------|-------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | M8-412-1 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному облещенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ² (заміна проводки в кронштейнах) | 100 м | 2,8 | <u>436,10</u> 335,52 | <u>9,27</u> 2,70 | 1221 | 939 | <u>26</u> 8 | <u>8</u> 0,055 | <u>22,4</u> 0,15 |
| 3 | E33-115-2 | Установлення світлодіодних світильників 50Вт | шт | 140 | <u>638,10</u> 128,74 | <u>509,36</u> 95,94 | 89334 | 18024 | <u>71310</u> 13432 | <u>3,22</u> 1,792 | <u>450,8</u> 250,88 |
| 4 | E33-120-5 | Розвезення по трасі залізобетонних стояків опор для ВЛ 0,38 кВ | шт | 4 | <u>231,87</u> 24,10 | <u>180,34</u> 49,01 | 927 | 96 | <u>721</u> 196 | <u>0,61</u> 0,9057 | <u>2,44</u> 3,62 |
| 5 | E33-103-1 | Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] | опора | 4 | <u>854,87</u> 195,90 | <u>658,97</u> 149,84 | 3419 | 784 | <u>2635</u> 599 | <u>4,9</u> 3,0222 | <u>19,6</u> 12,09 |
| 6 | E33-115-2 | Установлення світлодіодних світильників 100Вт | шт | 4 | <u>638,10</u> 128,74 | <u>509,36</u> 95,94 | 2552 | 515 | <u>2037</u> 384 | <u>3,22</u> 1,792 | <u>12,88</u> 7,17 |
| 7 | MC1-1-1 | Підвішування самоутримних ізолюваних проводів напругою від 0,4 кВ до 1 кВ з використанням автогідропідіймача при кількості опор 5 одиниць на 100 м [4 прольоти по 25 м] | 100 м | 2 | <u>2858,64</u> 695,78 | <u>2162,35</u> 497,43 | 5717 | 1392 | <u>4325</u> 995 | <u>16,59</u> 10,3228 | <u>33,18</u> 20,65 |
| 8 | MC1-1-2 | Підвішування самоутримних ізолюваних проводів напругою від 0,4 кВ до 1 кВ з використанням автогідропідіймача: при зміні кількості опор на 100 м додавати або виключати | 1 опора | -4 | <u>294,27</u> 67,10 | <u>227,17</u> 48,87 | -1177 | -268 | <u>-909</u> -195 | <u>1,6</u> 1,0293 | <u>-6,4</u> -4,12 |
| 9 | E9-75-2 | Виготовлення кронштейнів | т | 0,01 | <u>13728,94</u> 7381,44 | <u>6346,59</u> 75,78 | 137 | 74 | <u>63</u> 1 | <u>176</u> 1,768 | <u>1,76</u> 0,02 |
| 10 | E9-75-2 | Виготовлення хомутів | т | 0,003 | <u>7563,36</u> 7381,44 | <u>180,72</u> 118,15 | 23 | 22 | <u>1</u> - | <u>176</u> 2,712 | <u>0,53</u> 0,01 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 158573 | 32392 | <u>125815</u> 24342 | | <u>807,67</u> 461,11 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 158573 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 366 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 56734 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 26446 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 123,65 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 8225 | | | | |
| | | Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 185019 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------|-------------------------------|--|----|-----|---------|---|---------------|-------|--------|----|--------|
| | | ----- | | | | | | | | | |
| | | Всього по розділу 1 | | | | | 185019 | | | | |
| | | Розділ 2. Матеріали | | | | | | | | | |
| 11 | 1507-4024 варіант 3 | Світильник вуличний світлодіодний 50W LED | шт | 140 | 756,18 | - | 105865 | - | - | - | - |
| 12 | C1416-8575 варіант 1 | Стояки опор зовнішнього освітлення, вібровані, довжина 9,5 м, | шт | 4 | 2218,55 | - | 8874 | - | - | - | - |
| 13 | 1507-4024 варіант 2 | Світильник вуличний світлодіодний 100W LED | шт | 4 | 960,18 | - | 3841 | - | - | - | - |
| 14 & 1 | C1545-92- варіант 1 | Кронштейн | шт | 4 | 66,84 | - | 267 | - | - | - | - |
| 15 | C1110-194 | Хомут, діаметр 14 мм | шт | 4 | 21,14 | - | 85 | - | - | - | - |
| 16 & 1 | C157-375- варіант 1 | Самонесучий ізольований провід (СІП) переріз 2x16 мм2 | м | 200 | 11,23 | - | 2246 | - | - | - | - |
| 17 | C1545-413 варіант 1 | Затискач проміжний настінний 4x[25-120] SO 125 | шт | 3 | 36,14 | - | 108 | - | - | - | - |
| 18 | C1545-413- 15 варіант 1 | Затискач прокалюючий ізоляцію | шт | 4 | 32,12 | - | 128 | - | - | - | - |
| 19 | C1545-406 варіант 2 | Затискач анкерний [кінцевий] 3А 4x(16x35) | шт | 2 | 22,21 | - | 44 | - | - | - | - |
| 20 & 1 | 15095- 2041-1 варіант 1 | Провід АППВ перерізом 2x2,5мм2 | м | 280 | 2,71 | - | 759 | - | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 122217 | - | - | - | - |
| | | Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: | | | | | 122217 | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 122217 | | | | |
| | | Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 122217 | | | | |
| | | ----- | | | | | | | | | |
| | | Всього по розділу 2 | | | | | 122217 | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 280790 | 32392 | 125815 | | 807,67 |
| | | | | | | | | | 24342 | | 461,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--|---|---|---|---|----------------|---|----|----|----|
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 280790 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 122583 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 56734 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 26446 | | | | |
| | | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 123,65 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 8225 | | | | |
| | | Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 307236 | | | | |
| | | ----- | | | | | | | | | |
| | | Всього по кошторису | | | | | 307236 | | | | |
| | | Кошторисна трудоємність, люд.год. | | | | | 1392,43 | | | | |
| | | Кошторисна заробітна плата, грн. | | | | | 64959 | | | | |

| | | |
|----------------------------------|--|---------------|
| ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 Дод. К п. 44 | Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (2, 5 %) | 7681 |
| ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 Дод. К п. 49 | Вартість проектних робіт | 24610 |
| ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 Дод. К п. 50 | Вартість експертизи проектної документації (K=1,1) | 1511 |
| ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 Дод. К п. 51 | Кошти на здійснення авторського нагляду | - |
| | Разом по главах 1-12: | 341038 |
| ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 п.5.8.16 | Кошторисний прибуток (П) | 3773 |
| ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 п.5.8.16 | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) | 1713 |
| | Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І) | 346524 |
| | Разом: | 346524 |
| | Податок на додану вартість | 69305 |
| | Всього по зведеному кошторисному розрахунку | 415829 |

Керівник

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



[Signature]

[Signature]