

влаштування підвищених пішохідних переходів на вул. Руській (Безпечний Гравітон) в м. Чернівцях
_кошторис

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на влаштування підвищених пішохідних переходів на вул. Руській (Безпечний Гравітон) в м. Чернівцях
влаштування підвищених пішохідних переходів на вул. Руській (Безпечний Гравітон) в м. Чернівцях

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 462.825 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0.99944 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 42.471 тис. грн.
Середній розряд робіт 3.3 розряд

Складений в поточних цінах станом на

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Заїзд до буд №249 (7,6*5)											
1	РН18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0.1	<u>3999.66</u> 3348.30	<u>651.36</u> 168.27	400	335	<u>65</u> 17	<u>102.02</u> 3.9	<u>10.2</u> 0.39
2	ДН10-2-36-4	Холодне фрезерування покриття фрезею моделі 9901-1 на базі трактора МТЗ-80, при глибині фрезерування 40 мм	1 м2	38	<u>25.82</u> 1.08	<u>24.74</u> 9.62	981	41	<u>940</u> 366	<u>0.03</u> 0.166	<u>1.14</u> 6.31
3	ДН10-2-36-5 к = 3	На кожні 10 мм зміни глибини додавати або виключати за нормою 10-2-31-4 (к=3)	1 м2	38	<u>14.84</u> -	<u>14.84</u> 5.77	564	-	<u>564</u> 219	<u>-</u> 0.0996	<u>-</u> 3.78
4	РН20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0.07066	<u>1537.28</u> 108.63	<u>1428.65</u> 369.07	109	8	<u>101</u> 26	<u>3.31</u> 8.554	<u>0.23</u> 0.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	7.066	<u>111.05</u> -	<u>111.05</u> 12.92	785	-	<u>785</u> 91	-	-
6	RH18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм (33см)	100м2	0.38	<u>1505.44</u> 121.43	<u>1384.01</u> 354.87	572	46	<u>526</u> 135	<u>3.7</u> 8.208	<u>1.41</u> 3.12
7	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	20.064	<u>111.05</u> -	<u>111.05</u> 12.92	2228	-	<u>2228</u> 259	-	-
8	RH18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0.1	<u>12389.66</u> 4500.53	<u>310.64</u> 81.69	1239	450	<u>31</u> 8	<u>126.03</u> 1.562	<u>12.6</u> 0.16
9	C1416-8684 варіант 1	Камені бортові	шт	10	<u>130.00</u> -	-	1300	-	-	-	-
10	PB1-1-1	Встановлення водовідвідних лотків PoliMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 100 мм	100 м	0.1	<u>2363.59</u> 1277.50	-	236	128	-	<u>35</u> -	<u>3.5</u> -
11	C1415-8308 варіант 1	Лотки водовідвідні POLYMAX BASIC	м	10	<u>300.00</u> -	-	3000	-	-	-	-
12	C1415-8310 варіант 1	Решітки водопропускні	м	6	<u>150.00</u> -	-	900	-	-	-	-
13	RH18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви (10см)	100м3	0.038	<u>53521.08</u> 878.54	<u>3547.30</u> 493.07	2034	33	<u>135</u> 19	<u>26</u> 9.6839	<u>0.99</u> 0.37
14	RH18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню з природного каменю (20см)	100м3	0.076	<u>144910.48</u> 1329.90	<u>18334.06</u> 3008.93	11013	101	<u>1393</u> 229	<u>39</u> 59.5946	<u>2.96</u> 4.53
15	RH18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0.38	<u>33358.07</u> 4762.85	<u>102.95</u> 29.27	12676	1810	<u>39</u> 11	<u>119.82</u> 0.6603	<u>45.53</u> 0.25
16	RH18-49-2	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	1м різу	12.6	<u>24.04</u> 23.45	-	303	295	-	<u>0.59</u> -	<u>7.43</u> -
17	RH18-61-1	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	100шт	0.02	<u>22343.00</u> 18106.50	<u>4236.50</u> 906.16	447	362	<u>85</u> 18	<u>502.4</u> 22.7964	<u>10.05</u> 0.46
18	RH18-61-4	При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3	100шт	0.02	<u>3274.23</u> 3274.23	-	65	65	-	<u>90.85</u> -	<u>1.82</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C121-243 варіант 1	Стояки (3,6м)	шт	2	<u>543.00</u>	-	1086	-	-	-	-
					-	-					
20	C115-126 варіант 1	Дорожні знаки 5.35.1(2)	100шт	0.04	<u>80000.00</u>	-	3200	-	-	-	-
					-	-					
21	ДНЗ-35-2	Влаштування зсоби обмеження руху транспорту	1 елемен	4	<u>453.23</u>	<u>44.53</u>	1813	153	<u>178</u>	<u>1.01</u>	<u>4.04</u>
					<u>38.28</u>	<u>11.15</u>			<u>45</u>	<u>0.2801</u>	<u>1.12</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					44951	3827	<u>7070</u>		<u>101.9</u>
									1443		<u>28.88</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					44951				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					34054				
		всього заробітна плата, грн.					5270				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2805				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					15.67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					988				
		Всього будівельні роботи, грн.					47756				

		Всього по розділу 1					47756				
		Розділ 2. Заїзд до буд №251 (7,7*5,5)									
22	РН18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0.11	<u>3999.66</u>	<u>651.36</u>	440	368	<u>72</u>	<u>102.02</u>	<u>11.22</u>
					3348.30	168.27			19	3.9	0.43
23	ДН10-2-36-4	Холодне фрезерування покриття фрезею моделі 9901-1 на базі трактора МТЗ-80, при глибині фрезерування 40 мм	1 м2	42.35	<u>25.82</u>	<u>24.74</u>	1093	46	<u>1047</u>	<u>0.03</u>	<u>1.27</u>
					1.08	9.62			407	0.166	7.03
24	ДН10-2-36-5 к = 3	На кожні 10 мм зміни глибини додавати або виключати за нормою 10-2-31-4 (к=3)	1 м2	42.35	<u>14.84</u>	<u>14.84</u>	628	-	<u>628</u>	-	-
					-	5.77			244	0.0996	4.22
25	РН20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0, 0786445	<u>1537.28</u>	<u>1428.65</u>	121	9	<u>112</u>	<u>3.31</u>	<u>0.26</u>
					108.63	369.07			29	8.554	0.67
26	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	7.86445	<u>111.05</u>	<u>111.05</u>	873	-	<u>873</u>	-	-
					-	12.92			102	0.287	2.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	PH18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм (33см)	100м2	0.4235	<u>1505.44</u> 121.43	<u>1384.01</u> 354.87	638	51	<u>587</u> 150	<u>3.7</u> 8.208	<u>1.57</u> 3.48
28	C311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	22.3608	<u>111.05</u> -	<u>111.05</u> 12.92	2483	-	<u>2483</u> 289	<u>-</u> 0.287	<u>-</u> 6.42
29	PH18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0.11	<u>12389.66</u> 4500.53	<u>310.64</u> 81.69	1363	495	<u>34</u> 9	<u>126.03</u> 1.562	<u>13.86</u> 0.17
30	C1416-8684 варіант 1	Камені бортові	шт	11	<u>130.00</u> -	<u>-</u> -	1430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	ПВ1-1-1	Встановлення водовідвідних лотків PoliMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 100 мм	100 м	0.11	<u>2363.59</u> 1277.50	<u>-</u> -	260	141	<u>-</u> -	<u>35</u> -	<u>3.85</u> -
32	C1415-8308 варіант 1	Лотки водовідвідні POLYMAX BASIC	м	11	<u>300.00</u> -	<u>-</u> -	3300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C1415-8310 варіант 1	Решітки водопропускні	м	7	<u>150.00</u> -	<u>-</u> -	1050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	PH18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви (10см)	100м3	0.04235	<u>53521.08</u> 878.54	<u>3547.30</u> 493.07	2267	37	<u>150</u> 21	<u>26</u> 9.6839	<u>1.1</u> 0.41
35	PH18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню з природного каменю (20см)	100м3	0.0847	<u>144910.48</u> 1329.90	<u>18334.06</u> 3008.93	12274	113	<u>1553</u> 255	<u>39</u> 59.5946	<u>3.3</u> 5.05
36	PH18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0.4235	<u>33358.07</u> 4762.85	<u>102.95</u> 29.27	14127	2017	<u>44</u> 12	<u>119.82</u> 0.6603	<u>50.74</u> 0.28
37	PH18-49-2	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	1м різу	13.2	<u>24.04</u> 23.45	<u>-</u> -	317	310	<u>-</u> -	<u>0.59</u> -	<u>7.79</u> -
38	PH18-61-1	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	100шт	0.02	<u>22343.00</u> 18106.50	<u>4236.50</u> 906.16	447	362	<u>85</u> 18	<u>502.4</u> 22.7964	<u>10.05</u> 0.46
39	PH18-61-4	При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3	100шт	0.02	<u>3274.23</u> 3274.23	<u>-</u> -	65	65	<u>-</u> -	<u>90.85</u> -	<u>1.82</u> -
40	C121-243 варіант 1	Стояки (3,6м)	шт	2	<u>543.00</u> -	<u>-</u> -	1086	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	C115-126 варіант 1	Дорожні знаки 5.35.1(2)	100шт	0.04	80000.00	-	3200	-	-	-	-
42	ДНЗ-35-2	Влаштування зсобів обмеження руху транспорту	1 елемен	4	453.23 38.28	44.53 11.15	1813	153	178 45	1.01 0.2801	4.04 1.12
		Разом прями витрати по розділу 2					49275	4167	7846 1600		110.87 32
		Разом будівельні роботи, грн.					49275				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					37262				
		всього заробітна плата, грн.					5767				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3067				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					17.14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1080				
		Всього будівельні роботи, грн.					52342				

		Всього по розділу 2					52342				
		Розділ 3. Заїзд біля магазину №255 (5, 7*6)									
43	РН18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0.12	3999.66 3348.30	651.36 168.27	480	402	78 20	102.02 3.9	12.24 0.47
44	ДН10-2-36-4	Холодне фрезерування покриття фрезею моделі 9901-1 на базі трактора МТЗ-80, при глибині фрезерування 40 мм	1 м2	34.2	25.82 1.08	24.74 9.62	883	37	846 329	0.03 0.166	1.03 5.68
45	ДН10-2-36-5 к = 3	На кожні 10 мм зміни глибини додавати або виключати за нормою 10-2-31-4 (к=3)	1 м2	34.2	14.84 -	14.84 5.77	508	-	508 197	- 0.0996	- 3.41
46	РН20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0.065754	1537.28 108.63	1428.65 369.07	101	7	94 24	3.31 8.554	0.22 0.56
47	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	6.5754	111.05 -	111.05 12.92	730	-	730 85	- 0.287	- 1.89
48	РН18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм (33см)	100м2	0.342	1505.44 121.43	1384.01 354.87	515	42	473 121	3.7 8.208	1.27 2.81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	C311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	18.0576	<u>111.05</u> -	<u>111.05</u> 12.92	2005	-	<u>2005</u> 233	-	-
50	РН18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0.12	<u>12389.66</u> 4500.53	<u>310.64</u> 81.69	1487	540	<u>37</u> 10	<u>126.03</u> 1.562	<u>5.18</u> 0.19
51	C1416-8684 варіант 1	Камені бортові	шт	12	<u>130.00</u> -	- -	1560	-	- -	- -	- -
52	ПВ1-1-1	Встановлення водовідвідних лотків PoliMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 100 мм	100 м	0.12	<u>2363.59</u> 1277.50	- -	284	153	- -	<u>35</u> -	<u>4.2</u> -
53	C1415-8308 варіант 1	Лотки водовідвідні POLYMAX BASIC	м	12	<u>300.00</u> -	- -	3600	-	- -	- -	- -
54	C1415-8310 варіант 1	Решітки водопропускні	м	8	<u>150.00</u> -	- -	1200	-	- -	- -	- -
55	РН18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви (10см)	100м3	0.0342	<u>53521.08</u> 878.54	<u>3547.30</u> 493.07	1830	30	<u>121</u> 17	<u>26</u> 9.6839	<u>0.89</u> 0.33
56	РН18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню з природного каменю (20см)	100м3	0.0684	<u>144910.48</u> 1329.90	<u>18334.06</u> 3008.93	9912	91	<u>1254</u> 206	<u>39</u> 59.5946	<u>2.67</u> 4.08
57	РН18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0.342	<u>33358.07</u> 4762.85	<u>102.95</u> 29.27	11408	1629	<u>35</u> 10	<u>119.82</u> 0.6603	<u>40.98</u> 0.23
58	РН18-49-2	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	1м різу	11.7	<u>24.04</u> 23.45	- -	281	274	- -	<u>0.59</u> -	<u>6.9</u> -
59	РН18-61-1	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	100шт	0.02	<u>22343.00</u> 18106.50	<u>4236.50</u> 906.16	447	362	<u>85</u> 18	<u>502.4</u> 22.7964	<u>10.05</u> 0.46
60	РН18-61-4	При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3	100шт	0.02	<u>3274.23</u> 3274.23	- -	65	65	- -	<u>90.85</u> -	<u>1.82</u> -
61	C121-243 варіант 1	Стояки (3,6м)	шт	2	<u>543.00</u> -	- -	1086	-	- -	- -	- -
62	C115-126 варіант 1	Дорожні знаки 5.35.1(2)	100шт	0.04	<u>80000.00</u> -	- -	3200	-	- -	- -	- -
63	ДНЗ-35-2	Улаштування зсобів обмеження руху транспорту	1 елемен	4	<u>453.23</u> 38.28	<u>44.53</u> 11.15	1813	153	<u>178</u> 45	<u>1.01</u> 0.2801	<u>4.04</u> 1.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прями витрати по розділу 3					43395	3785	<u>6444</u> 1315		<u>101.43</u> 26.41
		Разом будівельні роботи, грн.					43395				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					33166				
		всього заробітна плата, грн.					5100				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2730				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					15.34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					967				
		Всього будівельні роботи, грн.					46125				

		Всього по розділу 3					46125				
		Розділ 4. Заїзд до буд №273-279 (5,6*5,5)									
64	РН18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0.11	<u>3999.66</u> 3348.30	<u>651.36</u> 168.27	440	368	<u>72</u> 19	<u>102.02</u> 3.9	<u>11.22</u> 0.43
65	ДН10-2-36-4	Холодне фрезерування покриття фрезею моделі 9901-1 на базі трактора МТЗ-80, при глибині фрезерування 40 мм	1 м2	30.8	<u>25.82</u> 1.08	<u>24.74</u> 9.62	795	33	<u>762</u> 296	<u>0.03</u> 0.166	<u>0.92</u> 5.11
66	ДН10-2-36-5 к = 3	На кожні 10 мм зміни глибини додавати або виключати за нормою 10-2-31-4 (к=3)	1 м2	30.8	<u>14.84</u> -	<u>14.84</u> 5.77	457	-	<u>457</u> 178	<u>-</u> 0.0996	<u>-</u> 3.07
67	РН20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0.059356	<u>1537.28</u> 108.63	<u>1428.65</u> 369.07	91	6	<u>85</u> 22	<u>3.31</u> 8.554	<u>0.2</u> 0.51
68	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	5.9356	<u>111.05</u> -	<u>111.05</u> 12.92	659	-	<u>659</u> 77	<u>-</u> 0.287	<u>-</u> 1.7
69	РН18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм (33см)	100м2	0.308	<u>1505.44</u> 121.43	<u>1384.01</u> 354.87	464	37	<u>427</u> 109	<u>3.7</u> 8.208	<u>1.14</u> 2.53
70	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	16.2624	<u>111.05</u> -	<u>111.05</u> 12.92	1806	-	<u>1806</u> 210	<u>-</u> 0.287	<u>-</u> 4.67
71	РН18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0.11	<u>12389.66</u> 4500.53	<u>310.64</u> 81.69	1363	495	<u>34</u> 9	<u>126.03</u> 1.562	<u>13.86</u> 0.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	C1416-8684 варіант 1	Камені бортові	шт	11	<u>130.00</u> -	-	1430	-	-	-	-
73	ПВ1-1-1	Встановлення водовідвідних лотків PoliMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 100 мм	100 м	0.11	<u>2363.59</u> 1277.50	-	260	141	-	<u>35</u> -	<u>3.85</u> -
74	C1415-8308 варіант 1	Лотки водовідвідні POLYMAX BASIC	м	11	<u>300.00</u> -	-	3300	-	-	-	-
75	C1415-8310 варіант 1	Решітки водопропускні	м	7	<u>150.00</u> -	-	1050	-	-	-	-
76	RH18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано- гравійної суміші, жорстви (10см)	100м3	0.0308	<u>53521.08</u> 878.54	<u>3547.30</u> 493.07	1648	27	<u>109</u> 15	<u>26</u> 9.6839	<u>0.8</u> 0.3
77	RH18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню з природного каменю (20см)	100м3	0.0616	<u>144910.48</u> 1329.90	<u>18334.06</u> 3008.93	8926	82	<u>1129</u> 185	<u>39</u> 59.5946	<u>2.4</u> 3.67
78	RH18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0.308	<u>33358.07</u> 4762.85	<u>102.95</u> 29.27	10274	1467	<u>32</u> 9	<u>119.82</u> 0.6603	<u>36.9</u> 0.2
79	RH18-49-2	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	1м різ	11.1	<u>24.04</u> 23.45	-	267	260	-	<u>0.59</u> -	<u>6.55</u> -
80	RH18-61-1	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	100шт	0.02	<u>22343.00</u> 18106.50	<u>4236.50</u> 906.16	447	362	<u>85</u> 18	<u>502.4</u> 22.7964	<u>10.05</u> 0.46
81	RH18-61-4	При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3	100шт	0.02	<u>3274.23</u> 3274.23	-	65	65	-	<u>90.85</u> -	<u>1.82</u> -
82	C121-243 варіант 1	Стояки (3,6м)	шт	2	<u>543.00</u> -	-	1086	-	-	-	-
83	C115-126 варіант 1	Дорожні знаки 5.35.1(2)	100шт	0.04	<u>80000.00</u> -	-	3200	-	-	-	-
84	ДНЗ-35-2	Влаштування зсобів обмеження руху транспорту	1 елемен	4	<u>453.23</u> 38.28	<u>44.53</u> 11.15	1813	153	<u>178</u> 45	<u>1.01</u> 0.2801	<u>4.04</u> 1.12
		Разом прямі витрати по розділу 4					39841	3496	<u>5835</u> 1192		<u>93.75</u> 23.94
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					39841				
							30510				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4688 2513 14.11 890 42354				
		----- Всього по розділу 4					42354				
		Розділ 5. Заїзд до буд №281-Б (11,3*5,5)									
85	ДН10-2-36-4	Холодне фрезерування покриття фрезею моделі 9901-1 на базі трактора МТЗ-80, при глибині фрезерування 40 мм	1 м2	62.15	<u>25.82</u> 1.08	<u>24.74</u> 9.62	1605	67	<u>1538</u> 598	<u>0.03</u> 0.166	<u>1.86</u> 10.32
86	ДН10-2-36-5 к = 3	На кожні 10 мм зміни глибини додавати або виключати за нормою 10-2-31-4 (к=3)	1 м2	62.15	<u>14.84</u> -	<u>14.84</u> 5.77	922	-	<u>922</u> 359	<u>-</u> 0.0996	<u>-</u> 6.19
87	РН20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0, 1037905	<u>1537.28</u> 108.63	<u>1428.65</u> 369.07	160	11	<u>149</u> 38	<u>3.31</u> 8.554	<u>0.34</u> 0.89
88	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	10.37905	<u>111.05</u> -	<u>111.05</u> 12.92	1153	-	<u>1153</u> 134	<u>-</u> 0.287	<u>-</u> 2.98
89	РН18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм (33см)	100м2	0.6215	<u>1505.44</u> 121.43	<u>1384.01</u> 354.87	936	75	<u>861</u> 221	<u>3.7</u> 8.208	<u>2.3</u> 5.1
90	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	32.8152	<u>111.05</u> -	<u>111.05</u> 12.92	3644	-	<u>3644</u> 424	<u>-</u> 0.287	<u>-</u> 9.42
91	ПВ1-1-1	<i>Встановлення водовідвідних лотків PoliMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 100 мм</i>	100 м	0.11	<u>2363.59</u> 1277.50	<u>-</u> -	260	141	<u>-</u> -	<u>35</u> -	<u>3.85</u> -
92	С1415-8308 варіант 1	Лотки водовідвідні POLYMAX BASIC	м	11	<u>300.00</u> -	<u>-</u> -	3300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	С1415-8310 варіант 1	Решітки водопропускні	м	7	<u>150.00</u> -	<u>-</u> -	1050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	RH18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви (10см)	100м3	0.06215	<u>53521.08</u> 878.54	<u>3547.30</u> 493.07	3326	55	<u>220</u> 31	<u>26</u> 9.6839	<u>1.62</u> 0.6
95	RH18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню з природного каменю (20см)	100м3	0.1243	<u>144910.48</u> 1329.90	<u>18334.06</u> 3008.93	18012	165	<u>2279</u> 374	<u>39</u> 59.5946	<u>4.85</u> 7.41
96	RH18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0.6215	<u>33358.07</u> 4762.85	<u>102.95</u> 29.27	20732	2960	<u>64</u> 18	<u>119.82</u> 0.6603	<u>74.47</u> 0.41
97	RH18-49-2	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	1м різу	16.8	<u>24.04</u> 23.45	- -	404	394	- -	<u>0.59</u> -	<u>9.91</u> -
98	RH18-61-1	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	100шт	0.02	<u>22343.00</u> 18106.50	<u>4236.50</u> 906.16	447	362	<u>85</u> 18	<u>502.4</u> 22.7964	<u>10.05</u> 0.46
99	RH18-61-4	При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3	100шт	0.02	<u>3274.23</u> 3274.23	- -	65	65	- -	<u>90.85</u> -	<u>1.82</u> -
100	C121-243 варіант 1	Стояки (3,6м)	шт	2	<u>543.00</u> -	- -	1086	-	- -	- -	- -
101	C115-126 варіант 1	Дорожні знаки 5.35.1(2)	100шт	0.04	<u>80000.00</u> -	- -	3200	-	- -	- -	- -
102	ДНЗ-35-2	Влаштування зсобів обмеження руху транспорту	1 елемен	2	<u>453.23</u> 38.28	<u>44.53</u> 11.15	906	77	<u>89</u> 22	<u>1.01</u> 0.2801	<u>2.02</u> 0.56
103	RH18-29-2	асфальтування заїзду Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0.27	<u>12389.66</u> 4500.53	<u>310.64</u> 81.69	3345	1215	<u>84</u> 22	<u>126.03</u> 1.562	<u>34.03</u> 0.42
104	C1416-8684 варіант 1	Камені бортові	шт	27	<u>130.00</u> -	- -	3510	-	- -	- -	- -
105	RH18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню з природного каменю	100м3	0.15	<u>144910.48</u> 1329.90	<u>18334.06</u> 3008.93	21737	199	<u>2750</u> 451	<u>39</u> 59.5946	<u>5.85</u> 8.94
106	RH18-21-2	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші без застосування укладальників асфальтобетону	100т	0.08	<u>224927.67</u> 4011.22	<u>12791.81</u> 2113.59	17994	321	<u>1023</u> 169	<u>98.58</u> 42.3374	<u>7.89</u> 3.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	PH18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	1.3	<u>1505.19</u> 246.99	<u>1244.46</u> 185.37	1957	321	<u>1618</u> 241	<u>6.07</u> 3.6752	<u>7.89</u> 4.78
108	PH18-43-2 к = 6	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1	100м2	1.3	<u>16.33</u> 4.88	- -	21	6	- -	<u>0.12</u> -	<u>0.16</u> -
109	C1421-9837 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозерністі, тип Б, марка 1	т	21.71	<u>2030.50</u> -	- -	44082	-	- -	- -	- -
Разом прями витрати по розділу 5							153854	6434	<u>16479</u> 3120		<u>168.91</u> 61.87
Разом будівельні роботи, грн.							153854				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							130941				
всього заробітна плата, грн.							9554				
Загальновиробничі витрати, грн.							5010				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							27.69				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1747				
Всього будівельні роботи, грн.							158864				

Всього по розділу 5							158864				
Розділ 6. Пішохідне направляюче огороження											
110	ДН3-31-8	Влаштування пішохідного металевого направляючого огороження на металевих стояках вручну з використанням для засипки бетонної суміші, відстань між стояками 2 м	100 м	1.14	<u>8335.09</u> 4586.03	<u>348.78</u> 100.12	9502	5228	<u>398</u> 114	<u>122.49</u> 2.4605	<u>139.64</u> 2.8
111	C121-243 варіант 2	Стояки (1,8м)	шт	57	<u>272.00</u> -	- -	15504	-	- -	- -	- -
112	C121-394	Огорожі площадок, погрунтовані та пофарбовані	пм	114	<u>766.79</u> -	- -	87414	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прями витрати по розділу 6					112420	5228	398 114		139.64 2.8
		Разом будівельні роботи, грн.					112420				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					106794				
		всього заробітна плата, грн.					5342				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2964				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					17.09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1078				
		Всього будівельні роботи, грн.					115384				

		Всього по розділу 6					115384				
		Разом прями витрати по кошторису					443736	26937	44072 8784		716.5 175.9
		Разом будівельні роботи, грн.					443736				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					372727				
		всього заробітна плата, грн.					35721				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19089				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					107.04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6750				
		Всього будівельні роботи, грн.					462825				

		Всього по кошторису					462825				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					999.44				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					42471				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]