

## ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На облаштування спортивно-розважальної галявини «Жваві журавлики»

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ. Майдачик				
1	Ущільнення ґрунту гравієм	100м2	0,84	
2	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	5,88	
3	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,84	
4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	100м2	0,84	
5	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо з готових килимів розміром на приміщення	100м2	0,84	
Розділ. Доріжка				
6	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,58	
7	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	100м2	0,58	
8	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо з готових килимів розміром на приміщення	100м2	0,58	
Розділ. Фундаменти та металеві конструкції під огорожу, підпірну стінку та малі архітект. форми огорожа і сітка				
9	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м	10 ям	4,2	
10	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,21504	
11	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,005	
12	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,045	
Розділ. Огорожа				
13	Улаштування огорож із сітки	100м	0,34	
Розділ. Малі архітектурні форми				
14	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,75	
Розділ. Устаткування				

Склав \_\_\_\_\_  
посада, підпис, ініціали, прізвищеПеревірив \_\_\_\_\_  
посада, підпис, ініціали, прізвище