

[назва організації, що затверджує]

Затверджено

(посада, ПІБ)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 299,927 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0,000 тис. грн.

[посилання на документ про затвердження]

" " _____ 20__р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____**

Капітальний ремонт ігрового майданчика по вул.С.Ковалевської в м. Чернівці

[найменування об'єкта будівництва]

Складений в поточних цінах станом на 8 червня 2018

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт та витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів, інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	12-1	Капітальний ремонт ігрового майданчика по вул. С. Ковалевської в м. Чернівці	238,136	-	-	238,136
		Разом по главі 2	238,136	-	-	238,136
		Разом по главах 1-7	238,136	-	-	238,136
		Разом по главах 1-8	238,136	-	-	238,136
		Разом по главах 1-9	238,136	-	-	238,136
		Глава 10. Утримання служби замовника				
2	10-1Р	Кошти на утримання служби замовника (включаючи кошти на здійснення технічного нагляду)	-	-	4,453	4,453
		Разом по главі 10	-	-	4,453	4,453
		Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд				
3	12-1Р	Вартість проектних робіт	-	-	0,81	0,81
		Вартість експертизи проектної документації (з 10.06.2017)	-	-	-	-
4	12-2ВР	(Експертиза кошторисної частини проекта будівництва, Об'єктів будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до незначних наслідків (СС.1))	-	-	1,026	1,026
		Разом по главі 12	-	-	1,836	1,836

		Разом по главах 1-12		238,136	6,289	244,425
5	13-1aP	Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові)		3,793	-	3,793
6	13-2aP	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові)		-	1,721	1,721
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)		241,929	8,01	249,939
		Разом		241,929	8,01	249,939
		Податок на додану вартість		-	49,988	49,988
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку		241,929	57,998	299,927

Керівник проектної організації

[підпис (ініціали, прізвище)]

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
(найменування)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Форма №1

Капітальний ремонт ігрового майданчика по вул.С.Ковалевської в м.Чернівці
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на Капітальний ремонт ігрового майданчика по вул.С.Ковалевської в м.Чернівці
Капітальний ремонт ігрового майданчика по вул.С.Ковалевської в м.Чернівці
[найменування будівки, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 238,136 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,3995801 тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата 42,854 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8

Складений в поточних цінах станом на 8 червня 2018

№ п/п	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього заробітної плати	експлуатації машин в тому числі заробітної плати	Всього заробітної плати	експлуатації машин в тому числі заробітної плати	на одиницю всього	не зайнятих машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Майданчик											
1	ДА10-5-14-3	Скошування трави з використанням куцюріза Husqvarna 252 RX	100 м2	15	31,58 24,02	= -	474	360	=	0,66	9,9
2	ДА10-5-15-1	Зрибання скошеної трави вручну	100 м2	15	8,31 8,31	= -	125	125	=	0,27	4,05
3	РН1-9-7	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100м3	7,5	2167,31 104,76	2060,93 360,66	16255	786	15457 2705	3,5 16,3143	26,25 122,3573
4	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	1257	54,16 -	54,16 5,17	68079	-	68079 6493	= 0,224	= 281,568
5	РН18-97-3-ИН	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим способом з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100 м2	13	3671,64 1447,12	15,94 2,75	47731	18813	207 36	48,35 0,1179	628,55 1,5327
6	РН18-97-5	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-97-3, 18-97-4	100 м2	-13	1299,61 295,71	= -	-16895	-3844	=	9,88	-128,44

7	РН18-97-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100 м2	13	872,72 302,79	=	11345	3936	=	9,48	123,24
8	РН1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100м3	0,025	16066,19 16066,19	=	402	402	=	547,4	13,685
9	РН20-40-1	Навантаження буд. сміття вручну (Формула: 2,5x1,75)	1 Т	4,375	47,84 47,84	=	209	209	=	1,63	7,1313
10	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	Т	4,375	54,16 5,17	54,16 5,17	237	-	237	=	=
11	ЕН6-1-1-ИН	Улаштування бетонної підготовки під елементи дитячого майданчика та футбольних воріт	100 м3	0,025	14525,78 4640,05	876,9 249,18	363	116	22 6	150,7 10,6641	3,7675 0,2666
12	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм (Формула: 2,5x1,02)	м3	2,55	1212,71	=	3092	-	=	=	=
13	ЕН6-11-7-ИН	Установлення закладних деталей вагою: до 5 кг	1 Т	0,05	33784,79 7930,23	=	1689	397	=	231	11,55
14	РН20-12-2-ИН	Монтаж елементів дитячого майданчика та футбольних воріт вагою до 0,5 Т	1 Т	2	4463,41 2822,95	1155,91 109,39	8927	5646	2312 219	69,19 4,1211	138,38 8,2422
15	С123-526	Елементи дитячого майданчика	шт	1	50000	=	50000	-	=	=	=
16	С123-526	Ворота футбольні	шт	2	3000	=	6000	-	=	=	=
17	РН18-47-1-ИН	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню (покриття майданчика)	100 м2	1	2012,65 1401,21	577,88 93,07	2013	1401	578 93	43,87 3,8545	43,87 3,8545
18	РН18-47-2-ИН к=2	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1 до 10 см	100 м2	-1	62,6 62,6	=	-63	-63	=	1,96	-1,96
19	С1421-9457	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М800	м3	12,6	441,75	=	5566	-	=	=	=
Всього прями витрати по розділу 1							205549	28284	86892	9575	879,9738
Розділ 2. Установлення лавок та урн											418,8013

20	РН1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2 (Формула: $(0,064 \times 20 + 0,064 \times 40) / 5 / 100$)	100 м3	0,00768	=	123	123	=	547,4	4,204
21	РН20-40-1	Навантаження буд. сміття вручну (Формула: $0,768 \times 1,75$)	1 т	1,344	47,84	64	64	=	1,63	2,1907
22	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	1,344	54,16	73	73	=	=	=
23	ЕН6-1-1-ИН	Улаштування бетонної підготовки під елементи дитячого майданчика	100 м3	0,00768	14525,78	112	36	7	0,224	0,3011
24	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм (Формула: $0,768 \times 1,02$)	м3	0,78336	4640,05	950	2	2	10,6641	0,0819
25	РН4-18-1	Установлення анкерів (Формула: $((3,7 + 14,7) / 5) / 100$)	100 кг	0,0368	7845,97	289	139	=	117,45	4,3222
26	РН20-12-1-ИН	Монтаж лавок (Формула: 1/5)	1 т	0,2	5748,54	1150	724	311	88,71	17,742
27	С123-526	Лавка одностороння зі спинкою	шт	4	3619,37	141	28	28	5,3174	1,0635
28	РН20-12-1-ИН	Монтаж урн (Формула: 0,2/5)	1 т	0,04	5748,54	230	145	6	5,3174	0,2127
29	С1633-20ВД	Урна	шт	4	900	3600	=	=	=	=
		Всього прями витрати по розділу 2				16591	1231	463		33,1647
		Разом прями витрати по кошторису				222140	29515	9617		420,4605
		у тому числі:								
		вартість матеріалів, виробів і конструкцій				105280	39133			65,9811
		заробітна плата				15996				
		Загальноновиробничі витрати								
		трудоємність в загальноновиробничих витратах					3721			
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах								
		Всього по кошторису				238136				1399,5801
		Кошторисна трудоємність								

Кошторисна заробітна плата

42854

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]