

Форма №5

[Назва організації, що затверджує]

Затверджено

(посада, ПІБ)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 720,000 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0,000 тис. грн.

[Посилання на документ про затвердження]

" " _____ 20__р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК**ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____**

Будівництво дитячого майданчику по вул. Ентузіастів, 9А, м. Чернівці

[Найменування об'єкта будівництва]

Складений в поточних цінах станом на 09 листопада 2018 року

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт та витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			загальна вартість
			будівельних робіт	устаткування, меблів, інвентарю	інших витрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1-2-1		Будівництво дитячого майданчику по вул. Ентузіастів, 9 у	637,155	-	-	637,155
		Разом по главі 2	637,155	-	-	637,155
		Разом по главах 1-7	637,155	-	-	637,155
		Разом по главах 1-8	637,155	-	-	637,155
		Разом по главах 1-9	637,155	-	-	637,155
		Глава 10. Утримання служби замовника				
2 10-1ар		Кошти на утримання служби замовника	-	-	6,372	6,372
3 10-16Р		Кошти на здійснення технічного нагляду (у разі його	-	-	9,557	9,557
		Разом по главі 10	-	-	15,929	15,929
		Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та				
4 12-1Р		Вартість проектних робіт	-	-	12,000	12,000
5 12-2вР		Вартість експертизи проектної документації (з 10.06.2017) (Експертиза кошторисної частини проекта будівництва, Об'єктів будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до незначних наслідків (СС:1))	-	-	1,026	1,026
		Разом по главі 12	-	-	13,026	13,026
		Разом по главах 1-12	637,155	-	28,955	666,110

1	2	3	4	5	6	7
6	13-1аР	Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І))	15,150	-	-	15,150
7	13-2аР	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені діючим законодавством та не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) у тому числі Єдиний податок за ставкою 5%	-	-	2,740	2,740
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)	652,305	-	31,695	684,000
		Разом	652,305	-	36,000	36,000
		Разом	652,305	-	36,000	36,000
		Разом	652,305	-	67,695	720,000
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	652,305	-	67,695	720,000

Керівник проектної організації

[підпис (ініціали, прізвище)]

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
(найменування)

[підпис (ініціали, прізвище)]



Форма №8

Будівництво дитячого майданчику по вул. Ентузіастів, 9 у м. Чернівці

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Дефектний Акт

на Будівництво дитячого майданчику по вул. Ентузіастів, 9 у м. Чернівці

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: Будівництво інженерних мереж і споруд, а також об'єктів житлово-цивільного призначення в обмежених умовах забудованої частини міста. $k=1,085$

Об'єкти робіт:

№ п/п	Найменування робіт і витрат		Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2		3	4	5
1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м за глибини корита: до 250 мм		1000 м ²	0,4	
2	Перевезення ґрунту до 15 км (без навантаження)		т	2,17	
3	Улаштування основи тротуарів із щебеню: за товщини шару 12 см		100 м ²	4	
4	Улаштування основи тротуарів зі щебеню: за зміни товщини на кожні 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3		100 м ²	4	
5	Розбирання бортових каменів: на бетонній основі (поребрики)		100 м	3,98	
6	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м ³ .		100 т	0,29	
7	Перевезення сміття до 15 км (без навантаження)		т	29	
8	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу: до 100 мм		100 м	3,98	
9	Поребрик		м	398	
10	Улаштування покриття з фізичних елементів мошнєня (ФЕМ) з притутуванням піщано-цементної суміші: тротуарів, ширина до 2 м		1000 м ²	0,4	
11	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т		шт	6	
12	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "Арагайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 3		1000 м ³	0,075	
13	Труба вінілпластова, діаметр до 25 мм		100 м	3	
14	Труба гофрована		м	300	
15	Повід перший однокімнатний або багатокімнатний у загальному об'єкті: укладення труб або металорукава, сумарний перебіг до 2,5 мм ²		100 м	3	
16	Проводи силкові з поліілітхлоридною ізоляцією з міцною жилою підвищеної гнучкості, марка ПБЗ, перебіг 2,5 мм ²		1000 м	0,3	
17	Установлення світільників		шт	6	
18	Світільник садово-парковий		шт	6	
19	Урна металева		шт	4	
20	Лавка металева		шт	6	
21	Планування ділянки під озеленення вручну		100 м ²	3,5	
22	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см		100 м ²	3,5	
23	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну		100 м ²	3,5	
24	Монтаж металокожухів вагою до 0,1 т		шт	1,4	
25	Спортивний комплекс		шт	1	

Склад: [посада, підпис, ініціали, прізвище]

Перевіряє: [посада, підпис, ініціали, прізвище]

Будівництво: Будівництво дитячого майданчику по вул.Ентузіастів,9 у м.Чернівці

Об'єкт: Будівництво дитячого майданчику по вул.Ентузіастів,9 у м.Чернівці

Відомість ресурсів

ДО ЛОКАЛЬНОГО КОШТОРИСУ №2-1-1 на будівельні роботи

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	У тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транс-порта скла-дова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників (Середній розряд робіт: 3,2)	люд.год	1648,8558	33,07			
2	27	Витрати труда робітників-монтажників (Середній розряд робіт: 3,4)	люд.год	135,5382	33,95			
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням і (Середній розряд ланки: 4,7)	люд.год	151,9609	37,54			
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням і обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і	люд.год	55,1040	37,49			
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких загальновиборничих витрат	люд.год					
5.1		Разом загальна кошторисна трудомісткість (Середній розряд робіт: 3,22)	люд.год	236,5656	56,40			
		II. Будівельні машини і механізми						
6	СН201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт (108 к.с.)	маш.год	0,4514	292,60			
7	СН202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год	5,1052	311,35			
8	СН202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	4,18875	299,00			
9	СН203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	15,7108	173,91			
10	СН203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш.год	1,21954	458,17			
11	СН203-1004	Автодропідіймачі, висота підйому 28 м	маш.год	7,2912	454,33			
12	СН204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш.год	27,138	42,55			
13	СН204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, 3 номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш.год	7,0929	169,25			
14	СН206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш.год	2,43908	365,43			
15	СН206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш.год	42,6822	206,43			
16	СН206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш.год	2,0704	185,39			
17	СН207-316	Скрепери причіпні (з гусеничним трактором), місткість розчиномішувачі пересувні, місткість 150 л	маш.год	0,41664	270,42			
18	СН211-901-1	Автогрейдер середнього типу, потужність 99 кВт (135 к.с.)	маш.год	16,705	34,38			
19	СН212-202	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш.год	7,5299	490,92			
20	СН212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш.год	0,7074	32,97			
21	СН212-906	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш.год	4,3834	216,05			
22	СН212-1560	Віброуціплювачі (віброплити) з бензиновим двигуном, легкі, маса до 100 кг	маш.год	1,2195	39,14			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	СН212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	4,27056	405,55	-	-	9
24	СН216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння	маш.год	1,6275	382,49	-	-	-
25	СН216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш.год	1,5624	323,61	-	-	-
26	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км (без навантаження)	т	29	74,67	-	-	-
27	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км (без навантаження)	т	217	65,88	-	-	-
28	СН200-64	Будівельні машини, втрачені у складі Перфоратор електромагнітний (Електроенергія: 0,17 кВт.год, Мاستильні матеріали: 0,02 кг)	маш.год	13,18275	-	-	-	-
29	СН200-68	Пістолет монтажний	маш.год	15,8844	-	-	-	-
30	СН209-1400	Розпушувачі причіпні (без трактора)	маш.год	0,03472	-	-	-	-
31	СН270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	54,27604	-	-	-	-
32	СН270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	4,7763002	-	-	-	-
33	СН270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш.год	1,9747	-	-	-	-
III. Будівельні матеріали, виробі і конструкції								
34	С111-1	Урна металева	шт	4	1224,00	1200,00	-	24,00
35	С111-1	Лавка металева	шт	6	5091,84	4992,00	-	99,84
36	С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,199	35872,95	35000,00	169,56	703,39
37	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	2,44	3155,75	2900,00	193,87	61,88
38	С111-1513	Електроди, Діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0017134	43673,75	42731,52	85,88	856,35
39	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізи, Діаметр 180x3 мм	шт	6,4	99,40	97,39	0,06	1,95
40	С112-58	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,2388	3230,18	3055,35	111,49	63,34
41	С113-1898-4-ІНБ	Труба гофрована	м	300	3,17	3,00	0,11	0,06
42	С121-393	Спортивний комплекс	шт	1	30601,28	30000,00	1,25	600,03
43	С157-266	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 2,5 мм2	1000м	0,3	17345,97	17000,00	5,85	340,12
44	1507-5001	Світильник садово-парковий	шт	6	10200,01	10000,00	0,01	200,00
45	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0036	24673,89	23904,95	285,14	483,80
46	С1421-9452	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	10	801,02	473,77	311,54	15,71
47	С1421-9453	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	126	687,82	362,79	311,54	13,49
48	С1421-9550	Пісок природний із відсівів подрібнення	м3	23,44	496,83	241,58	245,51	9,74
49	С1421-10419	Поребрик	м	398	125,99	120,00	3,52	2,47
50	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,1	362,77	93,79	261,87	7,11
51	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	19,104	2388,64	1950,00	391,80	46,84
52	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0995	1313,14	928,24	359,15	25,75
53	С1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	418,8	306,75	275,00	25,74	6,01
54	С1429-110	Земля рослина	м3	52,5	247,54	35,00	207,69	4,85
55	С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,07	13206,31	12932,22	15,14	258,95
56	С1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,3	10,25	10,00	0,05	0,20
57	С1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,18	385,70	377,30	0,84	7,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих у складі						
58	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	16,283	-	-	-	-
59	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,241	2,1108	2,1108	-	-
60	C1999-9005	Масляні матеріали	кг	0,2637	65,4900	65,4900	-	-

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на

Склад: _____

Перевірів: _____

Форма №1

Будівництво дитячого майданчику по вул.Ентузіастів 9 у м.Чернівці
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на будівельні роботи
Будівництво дитячого майданчику по вул.Ентузіастів 9 у м.Чернівці
[найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Кошторисна вартість 637,155 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,2280245 тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата 80,245 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Основа:
креслення (специфікації) №

Складений в поточних цінах станом на 09.11.2018 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	на одиницю всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЕН27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м за глибини корита: до 250 мм	1000 м2	0,4	13602,43 464,93	12139,88 1644,71	5441	186	4856 658	15,8410 38,1584	6,3364 15,2634
2	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км (без навантаження)	т	217	65,88	95,88 8,40	14296	-	14296 1823	- 0,2240	- 48,6080
3	ЕН27-17-3-ИН	Улаштування основи тротуарів із щебеню: за товщини шару 12 см	100 м2	4	14081,09 1003,61	675,09 148,80	56324	4014	2700 595	31,4216 3,9057	125,6864 15,6228
4	ЕН27-17-4-ИН к=13	Улаштування основи тротуарів зі щебеню: за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100 м2	4	11748,85	482,36 109,09	46995	-	1929 436	- 2,9691	- 11,8764
5	ЕН27-68-1	Розбирання бортових каменів: на бетонній основі (поребриків)	100 м	3,98	3180,30 1460,16	1720,14 389,48	12658	5811	6846 1550	46,5465 10,8326	185,2551 43,1137
6	РН20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,29	1428,96 105,41	1323,55	414	31	384	3,5914	1,0415
7	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км (без навантаження)	т	29	74,67	74,67 8,40	2165	-	2165 244	- 0,2240	- 6,4960

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ЕН27-66-4- ИН	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу: до 100 мм	100 м	3,98	16642,60 2842,16	314,68 68,80	66238	11312	1252 274	88,1563 1,5787	350,8621 6,2832
9	С1421-10419	Поробрик	м	398	125,99	-	50144	-	-	-	-
10	ЕН27-65-4- ИН	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення (ФЕМ) з приготуванням піщано-цементної суміші: тротуарів, ширина до 2 м	1000 м2	0,4	419476,54 40562,07	7792,50 1895,25	167791	16225	3117 758	1154,2990 59,5949	461,7196 23,8380
11	ЕЗ3-259-1- ИН	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	шт	6	253,48 50,66	188,02 27,94	1521	304	1128 168	1,4756 0,7201	8,8536 4,3206
12	Е1-13-6	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 3	1000 м3	0,075	27008,34 812,04	26196,30 5931,38	2026	61	1965 445	27,6675 164,9721	2,0751 12,3729
13	М8-409-6-ИН	Труба вінілпластова, діаметр до 25 мм	100 м	3	996,73 988,36	-	2990	2965	-	29,5120	88,5360
14	С113-1898-4- ИНБ	Труба гофрована	м	300	3,17	-	951	-	-	-	-
15	М8-412-1-ИН	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболєтєнні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	3	308,57 308,57	-	926	926	-	8,6800	26,0400
16	С157-266	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 2,5 мм2	1000м	0,3	17345,97	-	5204	-	-	-	-
17	ЕЗ3-115-2- ИН	Установлення світильників	шт	6	682,07 118,40	552,10 82,21	4092	710	3313 493	3,4937 1,9443	20,9622 11,6658
18	1507-5001	Світильник садово-парковий	шт	6	10200,01	-	61200	-	-	-	-
19	С111-1	Урна металева	шт	4	1224,00	-	4896	-	-	-	-
20	С111-1	Лавка металева	шт	6	5091,84	-	30551	-	-	-	-
21	РН18-79-2	Планування ділянки під озеленення вручну	100 м2	3,5	586,26 586,26	-	2052	2052	-	19,9749	59,9122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	РН18-97-4	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100 м2	3,5	6058,38 2345,28	= -	21204	8208	= -	78,3587	274,2555
23	РН18-97-6- ИН	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100 м2	3,5	592,66 328,53	= -	2074	1150	= -	10,2858	36,0003
24	РН20-12-1- ИН	Монтаж металокожухів вагою до 0,1 т	1 т	1,318	6100,63 3927,01	2116,84 248,84	8041	5176	2790 328	96,2504 5,7694	126,8580 7,6041
25	С121-393	Спортивний комплекс	шт	1	30601,28	=	30601	-	=	=	=
		Разом прями витрати по кошторису					600795	59131	46741		1784,3940
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і конструкцій заробітна плата					494923	66903	7771		207,0649
		Загальновиробничі витрати					36360				
		трудоємність в загальновиробничих витратах заробітна плата в загальновиробничих витратах						13342			236,5656
		Всього по кошторису					637155				
		Кошторисна трудоємність						80245			2228,0245
		Кошторисна заробітна плата									

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]